

COMPOSIÇÕES										
Data Base Orçamento: Abril de 2024										
CÓDIGO	CÓDIGO COMPONE NTE	DESCRIÇÃO	CLASSIF	Unidade	Coefficiente	Preço (R\$)	Preço Material (R\$)	Preço Mão de Obra (R\$)	Preço Outros (R\$)	Preço Total (R\$)
COMP.01		Remoção de Forro de madeira e espelho existente	SER.CG	m²	1,0000		0,00	3,55	0,00	3,55
Sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,0500	27,06		1,35		1,35
Sinapi	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1500	23,66		3,55		3,55
COMP.02		Execução de espelho de madeira de eucalipto comum, incluso içamento e fixação	SER.CG	m	1,0000		11,36	10,03	0,00	21,39
Sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2000	26,69		5,33		5,33
Sinapi	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2000	23,52		4,70		4,70
Sinapi	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Mat	M	1,0000	11,23	11,23			11,23
Sinapi	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Mat	KG	0,0100	13,82	0,13			0,13
COMP.03		Forro de madeira de eucalipto, incluso colocação		m²			80,26	6,30	0,00	86,56
Sinapi	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,2500	25,21		6,30		6,30
Sinapi	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Mat	KG	0,1000	13,82	1,38			1,38
Sinapi	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Mat	M2	1,0000	78,88	78,88			78,88
COMP.04		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022		Unid			90,32	5,55	0,00	95,87
Sinapi	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	M.O	UN	1	5,55		5,55		5,55
Sinapi	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Mat	M	1,614	9,97	16,09			16,09
Sinapi	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Mat	M	0,885	12,81	11,33			11,33
Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Mat	M	10,531	4,17	43,91			43,91
Sinapi	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Mat	UN	1	18,99	18,99			18,99
Sinapi	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Mat	UN	1	33,32	33,32			33,32