



## Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: Estrada Bertholdo Lawall, junto a Escola Augusto Schultz - local. Arroio Bonito, Cerro Branco Data Base Orçamento: Março 2019

Obra: Fechamento de pátio coberto na Escola Augusto Schultz Tipo data Base: Sinapi Desonerada

BDI: 25,00%

Orçamento Global								
Item	Código	Fonte	Descrição	Und.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário c/Bdi (R\$)	Valor Total (R\$)
Total da Obra								R\$ 57.787,30
1.	Serviços Preliminares							R\$ -
2.	Paredes e Revestimentos							R\$ 5.719,79
2.1	87498	Sinapi	Parede de alvenaria em blocos ceramicos furados na horizontal, dimensões de 11,5x14x19	m2	37	63,06	78,8	2916,45
2.2	87879	Sinapi	Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, traço 1:3 cimento/areia, aplicado manualmente	m2	74	2,94	3,7	271,69
2.3	87792	Sinapi	Emboço em argamassa 1:2:8	m2	74	27,37	34,2	2531,65
3.	Esquadrias							R\$ 50.771,77
3.1	COMP.01	Sinapi	Porta de Vidro temperado, espessura 10mm, incluso estrutura de fixação instalação	Unid	5	2656,21	3320,3	16601,3

3.2	94579	Sinapi	Janela de Correr de Aluminio, com vidro espessura 6mm, 4 folhas ( 2 fixas e 2 móveis)	m <sup>2</sup>	8,16	535,53	669,4	5462,38	
3.3	94576	Sinapi	Janela de Correr de Aluminio, com vidro espessura 6mm, 2 folhas	m <sup>2</sup>	45,4	467,75	584,7	26544,47	
3.4	COMP.02	Sinapi	Janela fixa de aluminio, vidro 6mm, incluindo fixação	Unid	2	865,45	1081,8	2163,62	
4.	Pinturas							R\$	1.295,74
4.1	88489	Sinapi	Tinta acrilica duas demãos	m2	74	11,81	14,8	1092,24	
4.2	88415	Sinapi	Aplicação Manual de fundo selador acrilico em paredes	m2	74	2,2	2,8	203,5	
<b>TOTAL</b>								R\$	<b>57.787,30</b>

Cerro Branco, RS, 29 de Outubro 2019

\_\_\_\_\_  
 Mateus da Costa  
 Eng. Civil Crea RS 200556  
 ART: 10471827

\_\_\_\_\_  
 Prefeitura de Cerro Branco