

COMPOSIÇÕES
Data Base: 14 de Junho de 2016

CÓDIGO	CÓDIGO COMPONENTE	DESCRIÇÃO	CLASSIF	Unidade	Coefficiente	Preço (R\$)	Preço Material (R\$)	Preço Mão de Obra (R\$)	Preço Outros (R\$)	Preço Total (R\$)
COMP.01		Tubulação Pvc Pba, Classe 15, De 60mm, incluso assentamento e fornecimento	SER.CG	un	1,0000		9,46	2,37	0,00	11,83
	9844	Tubo pvc Pba, classe 15, de 60 mm, rede agua (nbr 5647)	MAT	M	1,1000	8,59	9,45			9,45
	88248	Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares	M.O.	H	0,0900	11,80		1,06		1,06
	88267	Encanador com encargos complementares	M.O.	H	0,0900	14,60		1,31		1,31
	20078	Pasta Lubrificante	MAT	UN	0,0006	16,14	0,01			0,01
COMP.02		Posto de Inspeção					187,48	2,11	6,22	195,81
	74104/001	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço, revestido com argamassa de cimento e areia, e tampa em concreto pré moldado	OUT.	UM	1,0000	119,31	119,31			119,31
	11678	Registro Esfera Pvc 60mm	MAT	UN	1,0000	51,34	51,34			51,34
	88248	Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares	M.O.	H	0,0800	11,80		0,94		0,94
	88267	Encanador com encargos complementares	M.O.	H	0,0800	14,60		1,17		1,17
	6034	Registro de Globo 3/4"	MAT	UN	1,0000	6,22			6,22	6,22
	1406	Colar de tomada 60mm/3/4"	MAT	un	1,0000	16,83	16,83			16,83
COMP.03		Colar de Tomada 60mm - 3/4"	SER.CG	un	1,0000		16,83	1,17	0,00	18,00
	1406	Colar de tomada 60mm/3/4"	MAT	un	1,0000	16,83	16,83			16,83
	88267	Encanador com encargos complementares	M.O.	H	0,0800	14,60		1,17		1,17
COMP.05		Boia para Reservatório - incluso instalação	SER.CG	un	1,0000		46,45	1,46	0,00	47,91
	7588	Boia para reservatório	MAT	M	1,0000	46,45	46,45			46,45
	88267	Encanador com encargos complementares	M.O.	H	0,1000	14,60		1,46		1,46
COMP.06		Registro Esfera Pvc 60mm - incluso instalação	SER.CG	un	1,0000		51,34	4,38	0,00	55,72
	11678	Registro Esfera Pvc 60mm	MAT	UN	1,0000	51,34	51,34			51,34

	88267	Encanador com encargos complementares	M.O.	H	0,3000	14,60		4,38		4,38
COMP.07		Adaptador de Pvc- incluso instalação	SER.CG	un	1,0000		53,29	1,46	0,00	54,75
	12863	Adaptador Pvc 60mm	MAT	UN	1,0000	53,29	53,29			53,29
	88267	Encanador com encargos complementares	M.O.	H	0,1000	14,60		1,46		1,46

Cerro Branco, RS, 16 de Junho de 2016

MATEUS DA COSTA -RESP. TÉCNICO
ENG. CIVIL CREA RS 200556